

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR-W 2-		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25	m ³		
d.1	01 0211-03		m3 na odkład w gruncie kat. I-II 0.7*(22+23+22+23)*1.5	m ³	94.500	
					RAZEM	94.500
2	KNR-W 2-		Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki	m ³		
d.1	01 0232-06		2.50 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na	m ³		
			odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w haldach;	m ³	94.500	
			grunt kat. III		RAZEM	94.500
			94.5			
3	KNR-W 2-		Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-	m ³		
d.1	01 0228-01		II	m ³	94.500	
			94.5		RAZEM	94.500
2			IZOLACJA FUNDAMENTY			
2.1			IZOLACJA zewnętrzna ścian			
4	KNR-W 2-		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykony-	m ²		
d.2.1	02 0602-01		wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	63.000	
			0.7*(22+23+22+23)		RAZEM	63.000
5	KNR-W 2-		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykony-	m ²		
d.2.1	02 0602-02		wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²	63.000	
			63		RAZEM	63.000
6	KNR-W 2-		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurów pionowe na	m ²		
d.2.1	02 0608-10		zaprawie bez siatki metalowej	m ²	63.000	
			63		RAZEM	63.000
7	TZKNBK		Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho kubatkowa	m ²		
d.2.1	VII -49		63	m ²	63.000	
					RAZEM	63.000
3			PARTER			
3.1			WIENCE /fundamenty			
8	KNR-W 2-		wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego ob-	m ³		
d.3.1	02 0242-05		wodu do przekroju do 16 - transport betonu w pojemniku, pozostałych	m ³	4.944	
			materialów żurawiem		RAZEM	4.944
			0.24*0.24*(20.98+21.94+20.98+21.94)			
9	KNR-W 2-		wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego ob-	m ³		
d.3.1	02 0242-05		wodu do przekroju do 16 - transport betonu w pojemniku, pozostałych	m ³	1.422	
			materialów żurawiem		RAZEM	1.422
			0.24*0.24*(5.12+4.72+6+3.65+2+3.19)			
10	KNR-W 2-		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prę-	t		
d.3.1	02 0259-02		ty żebrowane o śr. 12-14 mm	t	4.770	
			(4.94+1.42)*0.75		RAZEM	4.770
3.2			ŚCIANY			
11	KNR-W 2-		Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m gruboś-	m ²		
d.3.2	02 0108-03		ci 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m ²	319.325	
			3.72*(20.98+21.94+20.98+21.94)	m ²	-5.400	
			-1.8*1.5*2	m ²	-21.600	
			-1.8*2.4*5	m ²	-3.600	
			-1.2*1.5*2	m ²		
			-0.9*2*2	m ²	-8.820	
			-2.1*2.1*2	m ²	-7.500	
			-3*2.5	m ²		
					RAZEM	272.405
12	KNR-W 2-		Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m gruboś-	m ²		
d.3.2	02 0108-03		ci 18 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m ²	96.746	
			3.92*(5.12+4.72+6+3.65+2+3.19)	m ²	-1.800	
			-1.8		RAZEM	94.946
13	KNR-W 2-		Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.3.2	02 0127-03		3.92*(3.51+1.1+1.21+1.8+0.8+3.08+1.01+3.45+0.8+1+1.1+1.51+1.01+	m ²	203.056	
			1.41+1.61+1.02+1.4+1.54+1.25+1.23+0.42+1.71+2.18+2.18+2.18+	m ²		
			2.18+2.18+1.3+2.21+2.21+2.21)	m ²	131.869	
			3.92*(2.45+2.01+3.2+6.46+6.46+6.46+2+2.3+2.3)	m ²	-25.200	
			-1.8*14		RAZEM	309.725
14	KNR-W 2-		Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych	m		
d.3.2	02 0128-05					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2*4.20	m	8.400	
					RAZEM	8.400
3.3			WIEŃCE NADPROŻA BELKI SŁUPY			
15	KNR-W 2-		Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku	m ³		
d.3.3	02 0242-05		deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m ³	6.180	
	ZEW		0.24*0.3*(20.98+21.94+20.98+21.94)		RAZEM	6.180
16	KNR-W 2-		Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku	m ³		
d.3.3	02 0242-05		deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m ³	1.422	
	WEW		0.24*0.24*(5.12+4.72+6+3.65+2+3.19)		RAZEM	1.422
17	KNR-W 2-		Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.3.3	02 0132-05		1.2*2*3	m	7.200	
			1.6*2*2	m	6.400	
					RAZEM	13.600
18	KNR-W 2-		Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku	m ³		
d.3.3	02 0242-05		deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m ³	0.462	
			0.24*0.55*3.5	m ³	0.158	
			0.24*0.3*2.2	m ³	0.346	
			0.24*0.3*2.4*2	m ³	0.883	
			0.24*0.4*9.2	m ³	0.432	
			0.24*0.4*4.5		RAZEM	2.281
19	KNR-W 2-		Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m ³		
d.3.3	02 0240-06		0.24*0.35*3.92*4	m ³	1.317	
					RAZEM	1.317
20	KNR-W 2-		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
d.3.3	02 0259-02		0.075*(6.18+1.42)	t	0.570	
	wieńce		0.180*2.28	t	0.410	
	BELKI		0.095*1.31	t	0.124	
	SŁUPY				RAZEM	1.104